

Przedmiar

Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. o nr ewid 1973 i 1931/I w m. Rogi

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		od 0+004 do 0+ 138		
1		Wykonanie stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym istniejącej nawierzchni (grunt+kruszywo) o grubości 35 cm do osiągnięcia wytrzymałości na ściskanie Rm - 2,5 MPa 134m x 3,5m	m2	469
2	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm (kliniec) 134 m x 3,5 m	m2	469
3	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm 134m x 3m + 30 zjazdu	m2	432
4	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 4cm 134m x 3m + 30 zjazdu	m2	432
5	KNNR 6 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - kliniec , warstwa górna, grubość warstwy po uwalowaniu 10cm - utwardzenie poboczy 0,3 - 0,5 m	m2	108
6	KNNR 1 0202/05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość 1km - oczyszczenie dna i skarp rowu	m3	30
7		Inwentaryzacja powykonawcza		0,282
		od 0+138 do 0+227		
8		Wykonanie stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym istniejącej nawierzchni (grunt+kruszywo) o grubości 35 cm do osiągnięcia wytrzymałości na ściskanie Rm - 2,5 MPa 89 m x 3,2 m	m2	284,8
9	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm (kliniec) 89 m x 3,2 m	m2	284,8
10	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm 89m x 2,8 m + 5 zjazdu	m2	254,2
11	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 4cm 134m x 3m + 25 zjazdu	m2	254,2
12	KNNR 6 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - kliniec , warstwa górna, grubość warstwy po uwalowaniu 10cm - utwardzenie poboczy 0,3 m	m2	53,4
13	KNNR 1 0202/06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV - formowanie (nasypu) oporu dla pobocza na długości 350 m	m3	16
		Inwentaryzacja powykonawcza		

24