

**Przedmiar**

Budowa ciągu komunikacyjnego do pomnika w m. Niżna Łąka na dz. o nr ewid 275 i 284

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 1 0111/02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie pagórkowatym lub górskim	km	0,04
2	KNNR 1 0202/08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km - wykonywanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na długości 40m (7x 37m)+zjazd na drogę powiatową 20m <sup>2</sup> - grubość 15 cm	m <sup>3</sup>	41,85
3	KNR 4-01 0108/08	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m <sup>3</sup>	41,85
4		Wykonanie (w miejscu korytowania) stabilizacji gruntu cementem o grubości 35 cm do osiągnięcia wytrzymałości na ściskanie Rm - 2,5 MPa	m <sup>2</sup>	279
5	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm (tłuczeń lub kliniec)	m <sup>2</sup>	279
6	KNNR 6 0113/04	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm (kliniec)	m <sup>2</sup>	279
7	KNNR 6 0404/04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie betonowej i z oporem betonowym - ZJAZD	m	15
8	KNNR 6 0403/03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej - ZJAZD	m	11
9	KNNR 6 0502/03	Zjazd z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem - ZJAZD	m <sup>2</sup>	20
10	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm (6x37)m	m <sup>2</sup>	222
11	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm (6x37)m	m <sup>2</sup>	222
12	KNNR 6 0204/04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwalowaniu 8cm - pobocza	m <sup>2</sup>	37
13	KNNR 1 0501/01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m <sup>2</sup>	300
14		Inwentaryzacja powykonawcza	pkt	8